

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ (รหัส พบค ๑ -๐๔๐-๑๖-๐๐๐๑) โรงเรียนไพโรจน์วิทยาคม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนไพโรจน์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ประเภทงานซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ (รหัส พบค ๑ -๐๔๐-๑๖-๐๐๐๑) โรงเรียนไพโรจน์วิทยาคม โดยงานรื้อถอนงานฝ้าเพดาน งานซ่อมแซมประตูหน้าต่าง งานหลังคากันสาด และงานระบบไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบแปลนสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๙๙,๑๐๗.๖๓ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางธมณ ชมภูวงค์	ตำแหน่ง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรจน์วิทยาคม	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายรณชัย ชัยสิทธิ์	ตำแหน่ง	ครู คศ.๒	กรรมการ
๗.๓ นายพลสิทธิ์ ทองบ่อ	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจอาวุโส	กรรมการ

ใบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงเรียนโพธิ์โพธิ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 (รหัส พบค 1-040-16-0001) โรงเรียนโพธิ์โพธิ์วิทยาคม

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโพธิ์โพธิ์วิทยาคม ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอโพธิ์โพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ


แบบแปลน จำนวน 6 แผ่น


ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (A)	FACTOR F (B)	รวมค่าก่อสร้าง (A) x (B)	หมายเหตุ FACTOR F
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 (รหัส พบค 1-040-16-0001) โรงเรียนโพธิ์โพธิ์วิทยาคม	764,954.93	1.3061	999,107.63	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - ภาษี 7.00% - เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00%
สรุป รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน				999,107.63	
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เป็นเงิน				999,107.63	
ตัวอักษร (เก็บแสกนเก็บเป็นหลักฐานหนึ่งร้อยเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

โรงเรียนโพธิ์โพธิ์วิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 (รหัส พบก 1-040-16-0001) โรงเรียนโพธิ์โพธิ์วิทยาลัย

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโพธิ์โพธิ์วิทยาลัย ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอโพธิ์โพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย		ราคาวัสดุ/ หน่วย		ค่าแรง/ หน่วย		รวม เป็นเงิน
				ราคา	รวมค่าวัสดุ	ราคา	รวมค่าแรง	
1	งานรื้อถอน							
	- งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	1,235.86	ตร.ม.	-	-	35.00	43,255.10	43,255.10
	- งานรื้อถอนกระเบื้องลอนคู่	120.00	ตร.ม.	-	-	30.00	3,600.00	3,600.00
2	งานฝ้าเพดาน							
	- งานฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. (ห้องเรียน)	697.93	ตร.ม.	186.00	129,814.98	75.00	52,344.75	182,159.73
	- งานฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น ทนไฟ 9 มม. (ทางเดิน)	108.63	ตร.ม.	212.00	23,029.56	75.00	8,147.25	31,176.81
	- งานฝ้าชายคาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ทนไฟ 4 มม.	429.30	ตร.ม.	333.10	142,999.83	92.00	39,495.60	182,495.43
	- งานทาสีฝ้าเพดาน (ห้องเรียน)	697.93	ตร.ม.	52.43	36,592.47	30.00	20,937.90	57,530.37
	- งานทาสีฝ้าเพดาน (ทางเดิน)	108.63	ตร.ม.	52.43	5,695.47	34.00	3,693.42	9,388.89
	- งานทาสีฝ้าชายคา	429.30	ตร.ม.	52.43	22,508.20	34.00	14,596.20	37,104.40
3	งานซ่อมแซมประตูหน้าต่าง							
	- งานติดตั้งตาข่ายกันนกช่องลมหน้าต่าง	41.60	ตร.ม.	18.50	769.60	-	-	769.60
	- งานติดตั้งตาข่ายกันนกช่องลมประตู	41.60	ตร.ม.	18.50	769.60	-	-	769.60
4	งานหลังคาเก็บสาด							
	- งานหลังคา Matal Shee	120.00	ตร.ม.	180.00	21,600.00	70.00	8,400.00	30,000.00
	- Flashing	100.00	ม.	55.00	5,500.00	50.00	5,000.00	10,500.00
5	งานระบบไฟฟ้า							
	- โคมกล่องเหล็กขาสปริง 1x18W 60cm.	13.00	ชุด	139.00	1,807.00	115.00	1,495.00	3,302.00
	- โคมตะแกรงติดลอย 2x18w.	70.00	ชุด	755.00	52,850.00	135.00	9,450.00	62,300.00
	- สวิตซ์ทางเดียว 1 ช่อง	8.00	ชุด	57.00	456.00	80.00	640.00	1,096.00
	- สวิตซ์ทางเดียว 2 ช่อง	7.00	ชุด	53.00	371.00	90.00	630.00	1,001.00
	- สวิตซ์ทางเดียว 3 ช่อง	4.00	ชุด	57.00	228.00	100.00	400.00	628.00
	- เต้ารับ 2 ช่อง	16.00	ชุด	73.00	1,168.00	90.00	1,440.00	2,608.00
	- สายไฟ THW 1 x 16 SQ.mm. 100 ม.	4.00	ม้วน	7,980.00	31,920.00	2,000.00	8,000.00	39,920.00
	- สายไฟ THW 1 x 10 SQ.mm. 100 ม.	1.00	ม้วน	5,130.00	5,130.00	1,600.00	1,600.00	6,730.00
	- สายไฟ THW 1 x 2.5 SQ.mm. 100 ม. (สีฟ้า)	4.00	ม้วน	877.00	3,508.00	700.00	2,800.00	6,308.00
	- สายไฟ THW 1 x 2.5 SQ.mm. 100 ม. (สีน้ำตาล)	4.00	ม้วน	877.00	3,508.00	700.00	2,800.00	6,308.00
	- สายไฟ THW 1 x 2.5 SQ.mm. 100 ม. (สีเขียว)	4.00	ม้วน	734.00	2,936.00	700.00	2,800.00	5,736.00
	- สายไฟ THW 1 x 1.5 SQ.mm. 100 ม. (สีฟ้า)	4.00	ม้วน	598.00	2,392.00	500.00	2,000.00	4,392.00
	- สายไฟ THW 1 x 1.5 SQ.mm. 100 ม. (สีน้ำตาล)	4.00	ม้วน	598.00	2,392.00	500.00	2,000.00	4,392.00
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว สีเหลือง	100.00	ท่อน	83.00	8,300.00	100.00	10,000.00	18,300.00
	- กล่องพักสายไฟ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	30.00	ตัว	46.00	1,380.00	-	-	1,380.00

โรงเรียนโพธิ์งามวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 (รหัส พบค 1-040-16-0001) โรงเรียนโพธิ์งามวิทยาคม

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโพธิ์งามวิทยาคม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอโพธิ์งาม จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย		ราคาวัสดุ/ หน่วย		ค่าแรง/ หน่วย		รวม เป็นเงิน
				ราคา	รวมค่าวัสดุ	ราคา	รวมค่าแรง	
	- ท่ออ่อนสายลูกฟูก ขนาด 3/4 นิ้ว	2.00	ม้วน	1,187.00	2,374.00	-	-	2,374.00
	- คลิปก้ามปู ขนาด 3/4 นิ้ว	800.00	ตัว	5.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 10 ช่อง 50A	1.00	ชุด	4,580.00	4,580.00	-	-	4,580.00
		ยอดยกไป			519,429.71		245,525.22	764,954.93

หมายเหตุ ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก

จำนวน 1 แผ่น / 2 แผ่น

- สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2566 (อ้างอิงเอกสารราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 66)
- ได้มาจากการสืบราคาจากร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ
- ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560